TROŠKOVNIK

r.br.	opis	j.mj.	kol.	j.cj.	iznos
1.	Kontrolirano rušenje objekata,priprema za transport,obračun po tlocrtnoj površini ploha za rušenje,uključujući pregradne zidove i strop	m2	4.439,83		
2.	Zbrinjavanje komunalnog otpada od rušenja(drvo, plastika, kamena vuna)	kg	90.000,00		
3.	Iskop temeljnih ploča sa parapetnim zidovima do kote okolnog terena i asfaltne površine. Nakon iskopa teren izravnati do točnosit ±2 i uvaljati površinu. Obračun po m3 iskopanih temelja u sraslom stanju.	m3	1.478,07		
4.	Rušenje staze od betona i betonskih prefabriciranih ploča dim. 50x50x4 cm. U stavku je uračunato ravnanje i nabijane površine nakon skidanja bet. ploča. Obračun po m2 skinute i uvaljane površine.	m2	210,75		
5.	Odvoz viška materijala na deponiju. U cijenu je uračunta i taksa za deponiju. Osiguranje deponije je obaveza izvođača radova. Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju uvećanog za koef. rastresitosti 1,35	m3	1.520,22		
	UKUPNO:				
	pdv 25%:				
	SVEUKUNO:				