

KOREKTOR

d.o.o. za projektiranje nadzor i građenje

21000 SPLIT, Šimićeva 11

e-mail: zoranmatejjan@gmail.com

tel: 091 3335511; fax: 021/ 370180

INVESTITOR: **GRAD SPLIT**

GRAĐEVINA: **SANACIJA RAVNOG KROVA DJEČJEG
VRTIĆA PETAR PAN U SPLITU**

VRSTA PROJEKTA: **TROŠKOVNIK**

PROJEKTANT: **ZORAN MATELJAN ,dipl.ing.građ.**

DATUM: **LIPANJ , 2017.**

DIREKTOR: **ZORAN MATELJAN ,dipl.ing.građ.**

**TROŠKOVNIK IZOLATERSKIH RADOVA NA
RAVNOM DIJELU KROVIŠTA D.V. PETAR PAN**

Nuditi TPO tehnologiju - hidroizolacijska zaštita objekata visokovrijednom armiranom membranom, u bijeloj boji, inertnom na vremenske utjecaje (UV-zračenje, hladnoća, kemikalije, vjetar...) i posebno pogodnom za krajeve s velikim brojem sunčanih sati (sama membrana se zagrijava tek 2-3 stupnja više od temperature zraka te je dodatni toplinski izolator). Deklarirana kao završni habajući sloj omogućava jednostavno održavanje i kontrolu te onemogućava razvoj korjenja. Posebno se ističe originalan, mehanički fiksiran i dvostruko osiguran rubni završetak. Ne sadrži plastifikatore, kloride, kancerogene sastojke što ponuđenu membranu čini potpuno ekološki prihvatljivom.

R. br.	Opis stavke	J.m.	Količina	Jed.cij.	Cijena
St. 1	Čišćenje, priprema podloge i holkela na krovuštu. Reprofiliranje i popravke u svrhu popune lokacija na kojima se zadržava voda. Obračun po m ² .	m ²		458,00	
St. 2	Dobava i postava hidroizolacije ravne terase jednoslojnom, armiranom, UV stabilnom membranom sintetskog kaučuka u bijeloj boji TPO D-1,5 mm jednako vrijedna kao Sika ili Flagon ili druga istovjetna, deklarirana kao završni habajući sloj bez potrebe za zaštitnim slojevima. Membrana se slobodno polaze i po potrebi i proračunu mehanički pričvršćuje na pripremljenu podlogu, a spojevi se vulkaniziraju. Na vertikalnim plohama sustav se diže do potrebne kote bez dodatne obrade guša i holkela. Obračun po m ² RŠ.	m ²		458,00	
St. 3	Dobava i izvedba orginalnih TPO završetaka. Izvodi se fiksiranjem TPO limova. U cijeni je upilavanje utora, varenje, kitovanje itd. Ova stavka tretira se kao linijsko osiguranje rubnih završetaka hidroizolacije. Obračun po m'.	m'		478,00	
St. 4	Dobava i izvedba detalja ukrute i osiguranja od udara vjetra u zonama podtlaka izvodi se prefabriciranim lajsnama učvršćenim sistemom vakumiranja po obodu i uz istake. Obračun po m' ukrute	m'		570,00	
St. 5	Izvedba detalja odvoda kišnice sa krovušta oblikuje se direktno na krovuštu formiranjem rigola. Površine obrade su cca 2,0 m ² .	kom		10,00	
St. 6	Zaštita postojećih kupola izvodi se na način da se podloga poravna i da se iznad postojeće kupole prekrije novi sloj TPO izolacije.	kom		8,00	

R. br.	Opis stavke	J.m.	Količina	Jed.cij.	Cijena
St. 7	Pregled i popravak dijela zidova čija kvaliteta direktno utiče na kvalitetu hidroizolacije. Popravak izvesti kombinacijom upotrebe produžnog maltera, građevinskog ljeplila, mrežice i PU kitova. Završna obrada kao postojeća.	m ²	90,00		

UKUPNO :

PDV (25 %)

SVEUKUPNO

Ponuditelj: