R E P U B L I K A H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima
Obala Kneza Branimira 17

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu

GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA

Prometnice s komunalnom infrastrukturom
na građevinskoj čestici broj 14 po DPU područja jugoistočno od raskrižja
Bračke i Velebitske ulice u Splitu

Split, kolovoz 2018.

1. OPIS PROJEKTA

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada glavnog i izvedbenog projekta za prometnicu na građevinskoj parceli broj 14po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu



Pregledna situacija iz idejnog projekta „Prometnica na građevinskoj parceli broj 14 u obuhvatu DPU područja jugois

Za predmetnu prometnicu je ishođena lokacijska dozvola Klasa:UP/I 350-05/12-01/00122, Urbroj: 2181/01-03-01/08-13-0014 od 28.10.2013. pravomoćna 12.05.2018. (u privitku), u skladu s kojom treba izraditi glavni projekt za dobivanje građevinske dozvole. Nakon ishođenja građevinske dozvole treba izraditi izvedbeni projekt.

2. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Glavni i izvedbeni projekt treba biti u skladu sa prostornim planovima koji su na snazi:

- Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13)
- Prostorni plan uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05)
- Generalni urbanistički plan Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13)

- DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske (Službeni glasnik Grada Splita broj 32/02, 32/06)

3. PRIKAZ PLANIRANIH RADOVA PRI IZRADI GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA

3.1. Prometnica
- Građevinsko rješenje
- Prometno rješenje

3.2. Vodovod
- Vodoopskrba
- Hidrantska mreža

3.3. Kanalizacija

3.4. Elektroopskrba
- Javna rasvjeta

3.5. Distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK)

3.6. Prikaz mjesta priključka nove infrastrukture na postojeću

4. IZDVOJENE NAPOMENE PROJEKTANTU

4.1. Glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati sve pisane i grafičke priloge sukladno člancima 68. 69. i 74. važećeg „Zakona o gradnji“ (NN 153/13) te Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 64/14

4.2. Projektant je dužan dati izjavu kojom potvrđuje da je obišao teren na kojem projektira predmetnu građevinu. Prilikom izrade ponude obuhvatiti sve činjenice dane u ponudbenoj dokumentaciji.

4.3. Za potrebe temeljenja potpornih zidova Projektant je dužan od ovlaštene osobe naručiti geotehnički elaborat.

4.4. Projektant je dužan, kao dio projektne dokumentacije izraditi i projekt premještanja postojećih instalacija u koliko je potrebno, uz obaveznu konzultaciju sa vlasnikom postojećih instalacija, te je dužan ishoditi pismenu suglasnost na projekt izmještanja instalacija. U troškovniku je potrebno detaljno opisati pojedine stavke premještanja.

4.5. Prikaz mjera zaštite od požara izraditi kao poseban elaborat

4.6. Projektant je dužan dati procjenu troška izvođenja radova sa jediničnim cijenama, pojedinačno za svaku stavku u troškovniku. Stavke je potrebno detaljno opisati.

4.7. Projektant je dužan pri izradi troškovnika, za stavke pripremnih i zemljanih radova, postupati sukladno sa „Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom“ (NN 38/08) i prema važećim zakonima: „Zakon o rudarstvu“ (NN 56/13, NN 14/14), „Zakon o zaštiti okoliša“ (NN 110/07, NN 80/13).

4.8. Projektant je u izvedbenom projektu (u situaciji i poprečnim presjecima) dužan ucrtati granicu zahvata, a sve u svrhu nesmetanog izvođenja radova i zauzimanja okolnog terena za vrijeme izgradnje prometnice.

4.9. Projektant je dužan (pod uvjetom u potpunosti riješenih imovinsko – pravnih odnosa) dati procjenu vremenskog roka potrebnog za izvođenje radova.

4.10. Glavni projektant je dužan izvršiti koordinaciju svih instalacija te izraditi poprečni i tlocrtni prikaz svih instalacija (javna rasvjeta, telekomunikacije, elektroinstalacije, kanalizacija, vodovod) te riješiti križanja s postojećim infrastrukturnim objektima i instalacijama, sa zaštitom istih tijekom građenja kao i konačnu zaštitu

5. NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKATA

Naručitelj će preko stručne službe nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.
Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku. Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prirediti prezentaciju na kojoj će ga detaljno upoznati s glavnim i izvedbenim projektom.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti

- **u tiskanom obliku po 6 (šest) primjeraka** prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 64/14
- **u digitalnom obliku na CD-u**
  - tekst u MS WORD-u, a nacrti u *.dwg formatu,
  - troškovnik u EXCEL-u,
  - **cijeli projekt u *.pdf formatu – 6 kopija CD**
    CD je potrebno označiti naljepnicom slijedećeg sadržaja:
  - Nazivom i sjedištem Investitora
  - Nazivom građevine ili njezinog dijela
  - Razinom razrade i oznakom projekta
  - Nazivom i sjedište tvrtke koja je izradila projekt
  - Datumom izrade projekta

6. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

- Katastarsko topografska podloga za projektiranje
- Pravomoćna lokacijska dozvola (u privitku)
- Preris instalacija iz katastra vodova

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Ovo rješenje je PRAVOMOĆNO
dana 12. 05. 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA SPLIT 1 GRAD SPLIT
Službena osoba

Klasa: UP/I 350-05/12-01/00122
Ur.broj: 2181/01-03-01/08-13-0014
Split, 28.10.2013. godine

Grad Split, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu Grada Splita, Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju, koji je i opunomoćnik Vodovod i kanalizacije d.o.o. Split, temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i z d a j e

LOKACIJSKU DOZVOLU

Za zahvat u prostoru: izgradnju kolno pješačke površine utvrđene građevnom česticom broj 14 unutar obuhvata DPU-a područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice sa pripadajućim instalacijama na kat.čest.zem. 7667/1, 13885/3, 7738/3, 7738/4, 7738/5 k.o.Split, prema idejnom projektu, oznake: T.D.02-24/12 od lipnja 2012.godine, kojeg je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Dalibor Kasalo,dipl.ing.građ. (br.ovl.G 3739) iz „Regulacije" d.o.o. Split, kojom se određuje:

I. OSNOVNI ELEMENTI ZAHVATA U PROSTORU

1. **Oblik i veličina građevne čestice:**
   - Građevnu česticu oblikovati na način kako je to prikazano na posebnoj geodetskoj podlozi u mj. 1:1000, oznake TD 374 G1, k.o. Split, koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije Ivan Barbalić, dipl.ing.geod. (br.ovl. Geo 861) iz „Geoprojekt" d.d. Split, od svibnja 2012.godine, ovjerenoj od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, klasa: 936-03/12-02/106, ur.broj:541-23-2/5-12-2 od 18.05.2012.godine, koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

2. **Opis zahvata i osnovni tehnički podaci o građevini:**
   - Predmetni zahvat obuhvaća tri osi, oznake 14a, 14b i 14c, koje objedinjuju kolno - pješačku površinu unutar predmetne građevinske čestice, utvrđene važećom planskom dokumentacijom i križaju se približno pod pravim kutom. Sve osi su projektirane pravcima i to: os 14a je položena u smjeru jug-sjever, projektirane duljine od 47.33 m, (od križanja s prometnicom unutar građevne čestice br.5), odnosno duljine od 42,24m unutar granice predmetne građevne čestice, a osi 14b i 14c su locirane u smjeru zapad-istok, projektiranih duljina od 34.85m i 39.26m.
   - U poprečnoj dispoziciji os 14a se sastoji od kolno-pješačke površine ukupne širine 5.5m a na istočnom rubu je predviđena izvedba zelene površine širine 1m.Osi 14b i 14c se

sastoje od kolno-pješačke površine ukupne širine 5.5m. Kolni priključci građe-vinskim parcelama ostvaruju se upuštanjem rubnjaka.

- Vertikalna geometrija predmetnog zahvata je uvjetovana važećom planskom dokumentacijom i osiguranjem pristupa izgrađenim i planiranim objektima. Maksimalni projektirani nagibi nivelete za os 14a iznosi cca 3,1%, a za osi 14b i 14c iznose 2%, što je uvjetovano poprečnim nagibom osi 14a u području križanja.
- Kolnička konstrukcija triju osi se sastoji od mehanički stabiliziranog nosivog sloja debljine 30 cm, te bitumeniziranog nosivog sloja BNS, potrebne debljine 6 cm i habajućeg sloja od asfaltbetona AB 11, debljine 4 cm.
- Hortikulturno uređenje istočnog ruba osi 14a obuhvaća sadnju stablašica LIGUSTRUM JAPONICUM i u podrastu grmova NERIUM OLEANDER, dok je travnjak sveden na minimum radi lakšeg održavanja navedene prometnice.
- Predmetni zahvat opremiti horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom
- Vodovod, oborinska i fekalna odvodnja

  Duž osi 14a planira se izvedba vodoopskrbnog cjevovoda DN 150mm, na koji će se u trupu osi 14b i 14c spajati po jedan ogranak vodoopskrbnog cjevovoda DN 100 od ductil cijevi, na dubini 1,2m od tjemena cijevi do nivelete. Svi cjevovodi su projektirani na nazivni tlak od 10 bara. Položaj vodoopskrbne mreže je prikazan na situaciji Vodoopskrbe i kanalizacije, prilog br. 3.1, predmetnog idejnog projekta.

  Za prikupljanje oborinskih voda predviđena je izvedba kolektora oborinske kanalizacije profila DN 300 mm, duljine cca 21 m i izvedba dvostrukog slivnika s priključnim cijevima profila DN 200, duljine cca 4,5m.

  Planirana mreža fekalne kanalizacije u prometnici os 14a projektirana je u duljini od 20,37 m. Gravitacijski kolektor izvesti će se od SN8 cijevi profila DN 250. Na trasi fekalne kanalizacije izvodi se početno revizijsko okno svijetlog otvora 800 mm. Na okno se postavlja poklopac dimenzija ∅600mm, nosivosti 40t.
- Elektroenergetska mreža, javna rasvjeta i električne kabelske kanalizacije

  Duž trase se osigurava koridor za polaganje elektroenergetskih kabela, čiji je položaj prikazan na situaciji EEK,EKK i JR , prilog 3.2 idejnog projekta.

  Javna rasvjeta prometnice osigurava se stupovima, međusobno udaljenim prosječno 25m tako da će se na planiranoj dionici instalirati ukupno pet stupova sa pripadnim svjetiljkama, kao što je i prikazano na situaciji 3.2 i 3.3 idejnog projekta.

  Ovim zahvatom se izvedena trasa elektroničke kabelske kanalizacije napušta i planira se njezino izmještanje. Povezivanje novih cijevi EKK ostvaruje se unutar izvedenog kabelskog zdenca . Nove trase su prikazane na na situaciji EEK,EKK i JR.
- Izgradnja infrastrukturnih instalacija prikazana je u idejnom projektu, a uvjeti za izgradnju su sadržani u posebnim uvjetima pribavljenima uz zahtjev i u tijeku postupka izdavanja ove dozvole. Prije početka radova potrebno je izvršiti točnu identifikaciju podzemnih instalacija.

3. **Način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš:**
   Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš određene su uvjetima SD županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, klasa: 351-01/13-01/0383 od 19.08.2013.godine.

II. POSEBNI UVJETI

U provedenom postupku sukladno članku 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj : 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), tijela i osobe određene posebnim propisima pozvane su da izvrše uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta ili suglasnosti.

1. Posebni uvjeti dostavljeni uz zahtjev:

– „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SPLIT,
POSEBNI UVJETI -VODOOPSKRBA I ODVODNJA
broj: 23388 od 10.09.2012. godine,

– HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana
VODOPRAVNI UVJETI
klasa: UP/I-325-01/12-07/0004681 od 17.07.2012. godine

– MINISTARSTVO KULTURE,
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Posebni uvjeti
klasa: 612-08/12-10/0267 od 03.07.2012.godine

2. Nakon uvida u idejni projekt dana 23.07.2013.godine, predstavnik Grada Splita, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za promet, je izjavio da nema posebnih uvjeta.

3. Očitovanja dostavljena naknadno u pisanom obliku:

– MUP, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,
POSEBNI UVJETI GRADNJE
broj: 511-12-18-13539/2-2013 –L.V. od 06.08.2013. godine.

– HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DP „Elektrodalmacija“ – Split,
PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST
broj: 3692-11-00/2013 od 22.07.2013. godine.

– HAKOM
Potvrda idejnog projekta
klasa: 361-03/13-01/2537 od 22.07.2013. godine

– MINISTARSTVO ZDRAVLJA,
Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, PJ-Odjel za južnu Dalmaciju, Ispostava Split
SANITARNO – TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI ,
klasa: 540-02/13-03/4018 od 24.07.2013.godine

– SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša,
klase: 351-01/13-01/0383 od 19.08.2013.godine

III. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Predmetni zahvat nalazi se u granicama obuhvata:

- Detaljnog plana uređenja područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice („Službeni glasnik Grada Splita“ broj: 32/02 i 32/06) u zoni „kolno-pješačke površine“, građevna čestica broj 14.

IV. SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE

Sastavni dio ove lokacijske dozvole su:

1. **Posebna geodetska podloga**, mj. 1:1000, oznake TD 374 G1, k.o. Split, koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije Ivan Barbalić, dipl.ing.geod. (br.ovl. Geo 861) iz „Geoprojekt“ d.d. Split, od svibnja 2012.godine, ovjerena od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, klasa: 936-03/12-02/106, ur.broj:541-23-2/5-12-2 od 18.05.2012.godine;
2. **Idejni projekt**, oznake: T.D.02-24/12 od lipnja 2012.godine, kojeg je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Dalibor Kasalo, dipl.ing.građ. (br.ovl. G 3739) iz „Regulacije“ d.o.o. Split;
3. **Posebni uvjeti građenja** navedeni u glavi II. ove lokacijske dozvole.

V. VAŽENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Ova lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole.

Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VI. GRAĐENJE GRAĐEVINE

Građenju građevine može se pristupiti na temelju potvrđenog glavnog projekta.

Prije ishođenja potvrde glavnog projekta investitor je dužan izvršiti parcelaciju zemljišta i formirati građevinsku česticu u skladu sa ovom lokacijskom dozvolom.

O b r a z l o ž e n j e

Predlagatelj Grad Split, Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, podnio je dana 21.09.2012.godine, zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru opisan u izreci.

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev je priloženo:

- preris katastarskog plana u M 1 : 1000,

- posebna geodetska podloga u mj. 1:1000, oznake TD 374 G1, k.o. Split, koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije Ivan Barbalić, dipl.ing.geod. (br.ovl. Geo 861) iz „Geoprojekt“ d.d. Split, od svibnja 2012.godine, ovjerena od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, klasa: 936-03/12-02/106, ur.broj:541-23-2/5-12-2 od 18.05.2012.godine,
- izvatke iz katastra zemljišta,
- popis zahvaćenih čestica unutar predmetnog zahvata
- tri primjerka idejnog projekta s izjavom projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola
- punomoć br.: 23390 od 11.09.2012.godine, kojom Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split ovlašćuje Grad Split da ga zastupa u postupku izdavanja lokacijske dozvole za predmetni zahvat
- posebne uvjete Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatskih voda i Vodovod i kanalizacije d.o.o. Split .

U provedenom postupku utvrđeno je:

1. Zahtjev je podnesen od ovlaštene osobe koja svoj pravni interes dokazuje:
   – Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
   – Zakonom o javnim cestama („Narodne novine“ broj: 84/11,22/13 i 54/13)
2. Predmetne čestice zemlje se nalaze unutar obuhvata dokumenata prostornog uređenja navedenih u točki III. izreke ovog rješenja, u zoni „kolno-pješačke površine“, građevna čestica broj 14, za koju vrijede pravila navedena u članku 6. Odredbi za provođenje DPU-a područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice. Predmetni zahvat je planiran u skladu s odredbama citiranog plana.
3. Očevidom na terenu utvrđeno je da su djelomično izvedeni iskopi ali se sa radovima na ovom zahvatu od strane Grada Splita nije započelo. Predmetni zahvat se nastavlja na prometnicu na građevnoj čestici broj 5 navedenog DPU-a, za koju je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta klasa: 361-03/ 13-01/00038.
4. Ovlašteni projektant je dao izjavu o usklađenosti idejnog projekta s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola i ista je sastavni dio predmetnog idejnog projekta.
5. Sukladno odredbama članka 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) izvršen je uvid u idejni projekt dana 23.07.2013. godine radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. citiranog Zakona.
6. Sukladno članku 110. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, suvlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na česticama od kojih se formira predmetna građevna čestica i Gradu Splitu, je pozivom u ovaj Upravni odjel dana 09.listopada 2013.godine, odnosno dostavom idejnog projekta zbog očitovanja Agenciji za upravljanje državnom imovinom, pružena mogućnost uvida u idejni projekt.

Pozivu na uvid u idejni projekt su se odazvali:
- Katić Ivanka, Put Blata 18, Kaštel Lukšić, Split,
- Kero Nada, Stanka Vraza 17, Split,
- Mitrović Margarita, Papandopulova 31, Split,
- Zoranić Luka, Kroz Smrdečac 19, Split,
- Guć Mate, Put Sv. Ižidora 3, Split,
- Guć Marijan, Put Trstenika 45, Split

je priznato svojstvo stranke kao predsumptivnim nasljednicima, obzirom da su iste bile stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole kojoj je isteklo važenje za predmetni zahvat, klasa: UP/I 350-05/08-01/0960 od 27.03.2009.godine.

Poziv na uvid u idejni projekt se uručuje svim vlasnicima čestica zemlje upisanim u zemljišne knjige i nositeljima drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama (posjednicima u katastru), s predočenim adresama u zemljišnim knjigama i katastru odnosno strankama koje dokažu svojstvo stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole sukladno čl. 112. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, što je u ovom zahtjevu neprijeporno poštivano. Napominje se da adresa iz podneska zaprimljenog 18.10.2013. godine za Ivanku Katić, nije istovjetna adresi danoj na zapisnik od 09.10.2013. godine.

Nadalje, primjedbe u svezi prekida postupka i promjene suvlasničkih udjela na predmetnim nekretninama su neutemeljene jer nisu predmet postupka izdavanja lokacijske dozvole a u odnosu na prijedlog za izmiještanje prometnice ističe se da ovaj upravni odjel nema ingerenciju mijenjati zahvate sukladne prostornom planu koji je na snazi, već ih ima obvezu provoditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Pravni interes Grada Splita, Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju te Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split za podnošenje predmetnog zahtjeva je objašnjen u točki 1. Obrazloženja ove lokacijske dozvole.

Temeljem izričite odredbe članka 103. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, lokacijska dozvola se izdaje na temelju zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima, a ne rješavaju se imovinsko pravni odnosi. U postupku izdavanja lokacijske dozvole dostatno je dokazati pravni interes za određeni zahvat u prostoru, a pitanje uređenja imovinsko pravnih odnosa je od utjecaja u postupku ishođenja potvrde glavnog projekta na temelju koje se stječe pravo gradnje.

Ostali se pozivu na uvid, odnosno pozivu na izjašnjenje nisu odazvali te se smatra da su nezainteresirani za predmetni zahvat.

Nakon ovako provedenog postupka, na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 116. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te pozivom na članak 6. Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice („Službeni glasnik Grada Splita“ broj: 32/02 i 32/06), riješeno je kao u izreci.

Za podnositelja zahtjeva, Grad Split, predmet je oslobođen plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine“ broj broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11), dok je za Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Split, upravna pristojba na ovo rješenje prema Tar.broju 62. navedenog zakona u iznosu od 750,00 kuna propisno naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se predaje u pisanom obliku ovom Odsjeku neposredno ili poštom, a može se iskazati i usmeno na zapisnik.


Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna u državnim biljezima po Tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11).

Viša savjetnica

Katinić Enija, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Grad Split, Služba za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju, Odsjek za izgradnju -ovdje (kao investitoru)
2. Grad Split, Služba za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju, Odsjek za izgradnju -ovdje (za Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Split)
3. Grad Split, Služba za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju, Odsjek za imovinsko-pravnu pripremu građevinskog zemljišta – ovdje (kao jedinici lokalne samouprave)
4. Agencija za upravljanje državnom imovinom, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 6
5. Mijo Jeličić, odvjetnik u Splitu, Kliška 29,Split (za Ivanku Katić i Davorku Sunara)
6. Kero Nada, Stanka Vraza 17, Split
7. Mitrović Margarita, Papandopulova 31, Split
8. Zoranić Luka, Kroz Smrdečac 19, Split
9. Guć Mate, Put Sv. Ižidora 3, Split
10. Guć Marijan, Put Trstenika 45, Split
11. Oglasna ploča – ovdje
12. Referent – ovdje
13. Arhiv – ovdje



Kazalo:

KATASTARSKO STANJE:	———
TOPOGRAFSKO STANJE:	———
KATASTARSKA NUMERACIJA:	7738/3
SUDSKA NUMERACIJA:	69/4
APSOLUTNA VISINA:	43.54
IDENTIČNA TOČKA:	⊙ IT1, IT2, IT3
IDENTIČNA LINIJA:	⊙ IT4 - IT5

GEODETSKI ODJEL

geoprojekt
Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Sukoišanska 43, 21000 Split, Hrvatska

NARUČITELJ:	GRAD SPLIT , Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split	OZNAKA PROJEKTA:	TD
		ZAJEDNIČKA OZNAKA:	TD
GRAĐEVINA:	Radovi na području DPU-a JI od Bračke i Velebitske, Ulica br. 14	VRSTA PROJEKTA:	POSEBNA GEOD
		SADRŽAJ:	KATASTARSKO PLAN SA UCRTA GRAĐ.
VODITELJ PROJEKTA:	Ime i Prezime Ivan Barbalić , dipl.ing.geod.	MJERILO:	1:1
		K.O. SPLIT	
		LIST br.	
		DATUM:	svib
SURADNICI:	Marko Vukman , dipl.ing.geod.	KONTROLIRAO:	Mar dipl
		M.P.	"GEO dioničko gradevins
NAPOMENA:			