


PLAN OPLATE I
ARMATURE TEMELJA
POTPORNOG ZIDA
- VILICE I ŠIPKE
M 1:50



Opće napomene:
BETON: C30/37, XD3, max zrno agregata D=32 mm
ARMATURA: B500B
Zaštitni slojevi minimalno 4cm
Svi temelji visine a=50cm
Zid Z 1-1: visina zida h=300cm
Zidovi Z 1-2, Z 1-3, Z 1-4: visina zida h=250cm
Svi zidovi debljine d=30cm
Sve mjere i visinske kote kontrolirati na licu mjesta.

NAPOMENA:
U tablicama ispod su opisno prikazane količine i geometrija šipki koje su sastavni dio armature potpornog zida.
Potpun iskaz armature je prikazan na listu br. 7 ("Iskaz armature potpornog zida")

Broj izmjene	Opis	Datum	Potpis

① 10RSØ10/15 L=181 (279)				④ 10RØ8/15 L=350 (10)			
ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]	ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]
1	279	1.81	504.99	4	10	3.50	35.00
③ 8RØ10/15 L=241 (8)				⑤ 10RØ10/15 L=340 (20)			
ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]	ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]
3	8	2.41	19.28	5	20	3.40	68.00

		ORLANDINI PROJEKT d.o.o. - SPLIT			
Sjedište: Hrvatskih iseljenika 13; 21000 SPLIT Ured: Ivana Gundulića 26a/III kat; 21000 SPLIT		OIB: 64758426529			
Investitor :	GRAD SPLIT Obala Kneza Branimira 17 - 21000 Split	Projektant:	IVO ORLANDINI mag.ing.aedif.		
Građevina :	POTPORNI ZID				
Lokacija :	SPLIT - Mihanovićeveva ulica k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split	Suradnik:	IVO ORLANDINI dipl.ing.građ.		
Faza projekta :	IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE POTPORNOG ZIDA				
Sadržaj :	Plan oplate i armature temelja potpornog zida - šipke i vilice	Mjerilo : 1:50	Oznaka projekta : T.D. -04/2017	Datum : Svibanj 2017	Broj lista : 4