



PLAN OPLATE I  
ARMATURE POTPORNOG  
ZIDA  
- PRESJEK 1-1  
M 1:50



NAPOMENA:  
U tablicama ispod su opisno prikazane količine i geometrija šipki koje su sastavni dio armature potpornog zida.  
Potpun iskaz armature je prikazan na listu br. 7 ("Iskaz armature potpornog zida")

① RSØ10 L=181 (279)				④ RØ8 L=350 (10)			
ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]	ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]
1	279	1.81	504.99	4	10	3.50	35.00
② RØ12 L=195 (232)				⑤ RØ10 L=340 (20)			
ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]	ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]
2	232	1.95	452.40	5	20	3.40	68.00
③ RØ10 L=241 (8)				⑥ 17RØ8/15 L=221 (74)			
ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]	ozn	n [kom]	Dužina šipke [m]	Ukupna dužina [m]
3	8	2.41	19.28	6	74	2.21	163.54

Legenda šipki i dimenzije:



Opće napomene:  
BETON: C30/37, XD3, max zrno agregata D=32 mm  
ARMATURA: B500B  
Zaštitni slojevi minimalno 4cm  
Preklop armaturnih mreža minimalno 40cm  
Svi temelji visine a=50cm  
Zid Z 1-1: visina zida h=300cm  
Zidovi Z 1-2, Z 1-3, Z 1-4: visina zida h=250cm  
Svi zidovi debljine d=30cm  
Sve mjere i visinske kote kontrolirati na licu mjesta.

Broj izmjene	Opis	Datum	Potpis

		<b>ORLANDINI PROJEKT d. o. o. - SPLIT</b>				
		Sjedište: Hrvatskih iseljenika 13; 21000 SPLIT		OIB: 64758426529		
Ured: Ivana Gundulića 26a/III kat; 21000 SPLIT						
Investitor :	<b>GRAD SPLIT</b> <b>Obala Kneza Branimira 17 - 21000 Split</b>		Projektant:	<b>IVO ORLANDINI mag.ing.aedif.</b>		
Građevina :	<b>POTPORNI ZID</b>					
Lokacija :	<b>SPLIT - Mihanovićeve ulica</b> <b>k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split</b>		Suradnik:	<b>IVO ORLANDINI dipl.ing.građ.</b>		
Faza projekta :	<b>IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE</b> <b>POTPORNOG ZIDA</b>					
Sadržaj :	Plan oplata i armature potpornog zida - presjek 1-1		Mjerilo :	Oznaka projekta :	Datum :	Broj lista :
			<b>1:50</b>	T.D. -04/2017	<b>Svibanj 2017</b>	<b>3</b>